

Zory 09.10.2006 rok

PRZEDMIAR ROBOT

---

O B I E K T : Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiorki

A D R E S : ul.Murarska 33  
44-240 Zory

R O D Z A J : - Rozbiorka budynku nr.33  
R O B O T : - Zabezpieczenie sciany  
szczytowej budynku nr.35

I N W E S T O R : Urzad Miasta Zory  
al.Wojska Polskiego 25

0,00

SLOWNIE ZL.

INSPEKTOR NADZORU

*Miroslaw Rokita*  
nr upr. Bud. 446/88

.....  
W Y K O N A L

\*\* PRZEDMIAR ROBOT (OBMIAR):MURARSK \*\*

Strona 1

LP	PODSTAWA KALKULACJI	OPISY ROBOT	J.M.	I l o s c	krot.
	Obmiar NR	Obliczenia , opisy przedmiarowe		poszczeg.	razem
1.00	( 1 - 13 )	1/ ROZBIORKA BUDYNKU 33			
1	I	ROZBIORKA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY:ELEKTRYCZNEGO, GAZOWEGO,WODOCIAGOWEGO I KANALIZACYJNEGO WRAZ Z KOSZTAMI NADZORU WLASCIICIELI SIECI.	KPL	1.00	1.00
2	KNR 401 0354/03	WYKUCIE Z MURU -OSCIEZNIC DREWNIANYCH O POW.DO 1 M2	SZT	1.00	1.00
3	KNR 401 0354/04	WYKUCIE Z MURU -OSCIEZNIC DREWNIANYCH O POW.DO 2 M2	SZT	13.00	1.00
4	KNR 401 0354/05	WYKUCIE Z MURU -OSCIEZNIC DREWNIANYCH POW.PONAD 2 M2	M2	6.88	1.00
5	KNR 401 0354/11	WYKUCIE Z MURU -PODKRĘTNIKÓW STALOWYCH, DREWNIANYCH	M	8.00	1.00
6	KNR 401 0431/02	ROZEBRANIE STOPNI, SCHODÓW O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ -SCHODÓW (BIEGÓW) O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ	M2	1.80	1.00
7	KNR 404 0102/02	ROZEBRANIE MUROW I SŁUPÓW Z CEGŁY POWYŻEJ TERENU W BUDYNKACH O WYS.DO 9 M (DO 2 KONDYGNACJI) -NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ	M3	82.20	1.00
8	KNNR 1 0210/03	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKŁAD KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI O POJ.LYZKI 0.25-0.60 M3 GLEB.WYKOPU DO 3 M -KAT.GRUNTU III-IV	M3	49.92	1.00
9	KNR 404 0101/03	ROZEBRANIE MUROW Z CEGŁY I BŁOCKÓW PONIŻEJ TERENU -MURY I SŁUPY Z CEGŁY NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ	M3	39.44	1.00
10	KNR 404 1103/01	WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY MECHANICZNYM ZAŁADOWANIU I WYŁADOWANIU ZAŁADOWANIE KOPARKO-LADÓWARKA SAMÓCH.SAMOWYŁAD. -PRZY OBSŁUDZE NA ZMIANE ROBÓCZA PRZEZ 3 SAMOCHODY	M3	121.64	1.00
	1	82.20+39.44=		121.640+	
11	KNR 404 1103/04	WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY MECHANICZNYM ZAŁADOWANIU I WYŁADOWANIU -TRANSPORT GRZJU SAMOCHODEM SAMOWYŁAD.NA ODL.1 KM	M3	121.64	1.00
	1	121.64=		121.640+	
12	KNR 404 1103/05	-NAKLADY UZUPELNIJACE NA KADZY DALSZY ROZPOCZĘTY 1 KM ODLEGŁOCI TRANSPORTU PONAD 1 KM. ZA DALSZE 4 KM.Wywoz do Kleszczowa-celem zasypiania stawa u Pana Wowry-bez kosztow skladowania.	M3	121.64	4.00
	1	121.64=		121.640+	
13	KNR 201 0230/01	ZASYPYWANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI.PRZEMIESZCZENIE GRUNTU NA ODLEGŁOSC DO 10 M -KATEGORIA GRUNTU I-III Ziemia dostarczona przez inwestora.	M3	104.64	1.00

\*\* PRZEDMIAR ROBOT (OBMIAR):MURARSK \*\*

Strona 2

LP	PODSTAWA KALKULACJI	OPISY ROBOT	J.M.	I l o s c	krot
	Obmiar NR	Obliczenia , opisy przedmiarowe		poszczeg.	razem
-----					
2.00	( 14 - 34 )	2/ZABEZPIECZENIE BUDYNKU 35.			
-----					
14	KNR 401 0336/01	WYKUCIE BRUZZ POZIOMYCH W SCIANACH Z CEGIEL NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ -O GLEBOKOSCI I SZEROKOSCI 1/4*1/2 CEGLY	M	18.53	1.00
15	KNR 401 0339/03	WYKUCIE BRUZZ PIONOWYCH W SCIANACH Z CEGIEL NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ -O GLEBOKOSCI I SZEROKOSCI 1/2*1/2 CEGLY	M	8.60	1.00
16	KNR 401 0325/04	ZAMUROWANIE BRUZZ PIONOWYCH LUB POCHYLICH W SCIANACH Z CEGIEL -O PRZEKROJU 1/2*1/2 CEGLY	M	8.60	1.00
17	KNR 401 0347/09	SKUCIE WYSTEPÓW NA SCIANACH Z KAMIENI I NIEROWNOSCI NA SCIANACH Z CEGIEL SKUCIE NIERNOSCI 4 CM NA SCIANACH Z CEGIEL -NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ	M2	3.60	1.00
18	KNR 401 0705/04	WYKONANIE PASÓW TYNKÓW ZWYKLYCH KATEGORII III NA ZAMUROWANYCH BRUZZACH NA MURACH Z CEGIEL LUB SCIANACH Z BETONU POKRYWAJACYCH BRUZZY Z OSIATKOWANIEM SIATKA -CIETO-CIAGNIONA SZER.PASÓW TYNKU DO 15 CM	M	42.40	1.00
19	KNR 202 0901/01	TYNKI ZWYKLE KATEGORII II SCIANY PŁASKIE I POWIERZCH.POZIOME-BALKONY,LOGGIE -WYKONANIE RECZNIE	M2	50.91	1.00
20	KNR 401 0733/04	POGRUBIENIE O 10 MM TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH CEMENTOWO- WAPIENNYCH NA SCIANACH PŁASKICH,LOGGIACH I BALKONACH -POW.POGRUBIENIA TYNKÓW W 1-MIEJSCU PONAD 5 M2 KROTNOSC 2	M2	50.91	2.00
21	KNR 23 2611/01	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD DOCIEPLENIE METODA LEKKA-MOKRA -OCZYSZCZENIE MECHANICZNE I ZMYCIE	M2	50.91	1.00
22	KNR 23 2615/02	OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKÓW PŁYTAMI Z WELNY MINERAL. SYSTEM ROKER PRZY UŻYCIU GOTOWYCH ZAPRAW KLEJACYCH Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA I RECZNYM WYKON.WYPRAWY -DOCIEPLENIE SCIAN Z CEGLY -GR WELNY 12 CM.	M2	50.91	1.00
23	KNR 23 2613/09	OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKÓW PŁYTAMI Z WELNY MINERALNEJ SYSTEM ROKER -ZAMOCOWANIE LISTWY COKOLOWEJ	M	50.91	1.00
24	KNR 23 2613/08	OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKÓW PŁYTAMI Z WELNY MINERALNEJ SYSTEM ROKER -OCHRONA NAROZNIKÓW WYPUKŁYCH KĄTOWNIKIEM METALÓW.	M	8.00	1.00

\*\* PRZEDMIAR ROBOT (OBMIAR):MURARSK \*\*

Strona 3

J.P. PODSTAWA KALKULACJI		OPISY ROBOT		J.M.	I l o s c		krct
Obmiar NR	Obliczenia , opisy przedmiarowe				poszczeg.	razem	
25	KNR 202 0506/02	ROZNE OBRÓBKI I ELEMENTY Z BLACHY OCYNKOWANEJ -PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM	M2		12.86	1.00	
26	KNR 202 1510/05	MALOWANIE POWIERZCHNI METALOWYCH PEŁNYCH FARBA OLEJNA LUB FTALOWA (SYNTECYCZNA) ORAZ LAKIEROWANIE EMALIA OLEJNA LUB FTALOWA (SYNTECYCZNA) MALOWANIE DREWNI, DRZWIČEK I ELEM. PEŁNYCH 2-KROTNE -O POW. PONAD 0.50 M2 BEZ SZPACHLOWANIA	M2		29.84	1.00	
27	KNNR 7 0209/02	WYKONANIE NA BUDOWIE I MONTAZ KONSTRUKCJI SKRECANYCH NA SRUBY -MASA ELEMENTU KONSTRUKCJI 5 KG	MG(T)		0.01	1.00	
28	KNNR 7 0209/03	WYKONANIE NA BUDOWIE I MONTAZ KONSTRUKCJI SKRECANYCH NA SRUBY -MASA ELEMENTU KONSTRUKCJI 10 KG	MG(T)		0.01	1.00	
29	KNNR 7 0209/04	WYKONANIE NA BUDOWIE I MONTAZ KONSTRUKCJI SKRECANYCH NA SRUBY -MASA ELEMENTU KONSTRUKCJI 20 KG	MG(T)		0.04	1.00	
30	KNNR 7 0209/05	WYKONANIE NA BUDOWIE I MONTAZ KONSTRUKCJI SKRECANYCH NA SRUBY -MASA ELEMENTU KONSTRUKCJI 50 KG	MG(T)		0.19	1.00	
	1	0.15208+0.03427 =			0.186+		
31	KNNR 7 0209/06	WYKONANIE NA BUDOWIE I MONTAZ KONSTRUKCJI SKRECANYCH NA SRUBY -MASA ELEMENTU KONSTRUKCJI 100 KG	MG(T)		0.26	1.00	
32	KNR 406 0112/01	SKRECANIE POLACZEN SRUBAMI O ŚREDNICY DO 20 MM NA WYSOKOSCI DO 22 M -LICZBA SKRECANYCH SRUB.NA 1-STANOWISKU DO 10 SZT	SZT		40.00	1.00	
33	KNR 406 0113/01	SKRECANIE POLACZEN SRUBAMI O ŚREDNICY 20-32 MM NA WYSOKOSCI DO 22 M -LICZBA SKRECANYCH SRUB.NA 1-STANOWISKU DO 10 SZT	SZT		6.00	1.00	
34	KNR 14 2011/01	OBUDOWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH POJEDYNCZYCH SŁUPOW -JEDNOWARSTWOWA 50-01	M2		8.48	1.00	

INSPEKTOR NADZORU

*Mieczysław Rokita*  
nr upr. bud. 446/88